

# 前 言

根据甘肃省住房和城乡建设厅《关于下达〈2023年甘肃省建设工程定额编制（修订）项目计划〉的通知》（甘建价〔2023〕124号）要求，甘肃第一建设集团有限责任公司编制了《外墙保温粘锚岩棉板补充定额及地区基价》、《铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵补充定额及地区基价》。

以上补充定额及地区基价作为《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD25-67-2019）的补充内容，与《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）配套执行。

**编制单位：** 甘肃第一建设集团有限责任公司

**编制人员：** 蔡学林 杨 芳 郝 泉 朱子青 付红莉  
陈星宇 安秀琴 慕小强 张晓慧 张 英

**审查人员：** 杜 翔 任建彪 令鸿飞 郭鹏键 罗雪兰  
何 翔 周 军

甘肃省建设工程造价管理总站

附件 1:

《外墙保温粘锚岩棉板补充定额及地区基价》

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

# 目 录

工程量计算规则及说明.....	( 1 )
外墙保温粘锚岩棉板补充定额.....	( 2 )
地区基价.....	( 4 )
附录.....	( 6 )

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

## 工程量计算规则及说明

### 一、工程量计算规则

外墙保温粘锚岩棉板工程量按设计图示尺寸的不同厚度以 $m^2$ 计算。

### 二、说明

1. 岩棉板主材实际厚度与定额不符时，主材按设计厚度进行换算。
2. 设计方案中托架规格和数量与定额不同时，按实际进行调整。

甘肃省建设工程造价管理总站

# 外墙保温粘锚岩棉板补充定额

甘肃省建设工程造价管理总站

## 外墙保温粘锚岩棉板

工作内容：清理基层、粘接层、刷界面剂、粘贴岩棉板、刷界面剂、抹面砂浆复合耐碱网格布、锚栓、抗裂砂浆复合耐碱网格布。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		B9-1	
项 目		外墙保温粘锚岩棉板	
名 称		单 位	消 耗 量
人	二类工	工日	0.3929
材	岩棉板（厚 80mm）	m <sup>3</sup>	0.0848
料	界面剂	kg	0.6002
	聚合物粘结砂浆	kg	10.0014
	锚栓	套	10.2311
	耐碱网格布	m <sup>2</sup>	2.3032
	聚合物抗裂砂浆	kg	8.0036
	镀锌托架	kg	0.3784
	其他材料费	元	1.0000

# 外墙保温粘锚岩棉板补充定额

地区基价（不含税）/地区基价（含税）

甘肃省建设工程造价管理总站

### 不含税地区基价

定额编号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	庆阳	
B9-1	外墙保温粘锚岩棉板	m <sup>2</sup>	基价	121.76	112.46	122.32	116.17	129.06	
			其中	人工费	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58
			材料费	87.18	77.88	87.74	81.59	94.48	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
109.42	115.71	111.65	114.22	113.54	108.67	118.33	129.50	119.95	108.69
34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58
74.84	81.13	77.07	79.64	78.96	74.09	83.75	94.92	85.37	74.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 含税地区基价

定额编号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	庆阳	
B9-1	外墙保温粘锚岩棉板	m <sup>2</sup>	基价	133.90	123.68	134.60	127.68	142.34	
			其中	人工费	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58
			材料费	99.32	89.10	100.02	93.10	107.76	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
121.01	127.29	122.74	126.42	124.83	119.28	130.32	142.66	132.13	119.18
34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58
86.43	92.71	88.16	91.84	90.25	84.70	95.74	108.08	97.55	84.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附录（不含税） / （含税）

甘肃省建设工程造价管理总站

附录一：人工单价

序号	名称	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	二类工	工日	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00

附录二：材料综合预算价格（不含税）

序号	材料名称及规格	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	岩棉板	m <sup>3</sup>	228.27	231.47	230.26	237.48	242.20
2	界面剂	kg	5.1	5.17	5.13	5.26	5.44
3	聚合物粘结砂浆	kg	2.31	1.76	2.31	1.91	2.52
4	锚栓	套	1.63	1.65	1.66	1.68	1.79
5	耐碱网格布	m <sup>2</sup>	1.73	1.76	1.76	1.80	1.88
6	聚合物抗裂砂浆	kg	2.31	1.76	2.31	1.91	2.52
7	镀锌托架	kg	3.98	4.03	3.99	4.14	4.38

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
230.56	234.95	232.54	235.17	239.12	237.01	232.84	236.72	236.56	231.02
5.21	5.22	5.23	5.28	5.35	5.3	5.21	5.29	5.42	5.16
1.60	1.89	1.70	1.82	1.74	1.49	2.07	2.58	2.11	1.56
1.64	1.70	1.66	1.67	1.70	1.69	1.66	1.81	1.69	1.64
1.76	1.77	1.77	1.79	1.81	1.80	1.76	1.79	1.80	1.75
1.60	1.89	1.70	1.82	1.74	1.49	2.07	2.58	2.11	1.56
4.02	4.16	4.08	4.09	4.17	4.09	4.16	4.17	4.31	4.03

附录三：材料综合预算价格（含税）

序号	材料名称及规格	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	岩棉板	m <sup>3</sup>	264.00	267.70	266.30	274.64	280.11
2	界面剂	kg	5.9	5.98	5.93	6.08	6.29
3	聚合物粘结砂浆	kg	2.60	1.99	2.60	2.15	2.84
4	锚栓	套	1.88	1.91	1.92	1.94	2.07
5	耐碱网格布	m <sup>2</sup>	2.00	2.03	2.03	2.08	2.17
6	聚合物抗裂砂浆	kg	2.60	1.99	2.60	2.15	2.84
7	镀锌托架	kg	4.60	4.66	4.62	4.79	5.07

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
266.64	271.72	268.93	271.97	276.54	274.10	269.28	273.77	273.58	267.17
6.02	6.04	6.05	6.11	6.19	6.13	6.02	6.12	6.27	5.97
1.85	2.13	1.92	2.10	1.96	1.68	2.34	2.90	2.38	1.75
1.90	1.97	1.92	1.93	1.97	1.95	1.92	2.09	1.96	1.90
2.04	2.05	2.05	2.07	2.09	2.08	2.04	2.07	2.08	2.02
1.85	2.13	1.92	2.10	1.96	1.68	2.34	2.90	2.38	1.75
4.65	4.81	4.72	4.73	4.82	4.73	4.81	4.82	4.99	4.66

附件 2:

《铝膜对拉螺杆孔水泥锥封堵补充定额及地区基价》

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

# 目 录

工程量计算规则及说明·····	( 1 )
铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵补充定额·····	( 2 )
地区基价·····	( 4 )
附录·····	( 6 )

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

## 工程量计算规则及说明

### 一、工程量计算规则

铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵工程量按个计算。

甘肃省建设工程造价管理总站

# 铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵补充定额

甘肃省建设工程造价管理总站

## 铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵

工作内容：外墙：清理基层、成品水泥锥封堵、聚合物抗裂砂浆封堵、涂刷聚氨酯防水涂膜。

内墙：清理基层、成品水泥锥封堵、聚合物粘结砂浆封堵。 计量单位：100 个

定额编号		B10-1	B10-2	
项目名称		铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵		
名 称		外 墙	内 墙	
单 位		消 耗 量		
人	三类工	工日	2.3100	2.0900
材	水泥锥（外墙）	个	102.2222	—
	水泥锥（内墙）	个	—	102.0000
	聚合物抗裂砂浆	kg	8.3544	8.2440
	801 胶	kg	0.2056	0.1956
	聚氨酯防水涂膜	kg	0.4244	—
	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020

# 铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵补充定额

地区基价（不含税）/地区基价（含税）

甘肃省建设工程造价管理总站

### 地区基价（不含税）

定额编号	定额项目			单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	庆阳	
B10-1	铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵 外墙			100个	基价	251.86	247.34	251.89	248.71	254.03	
					其中	人工费	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32
						材料费	85.54	81.02	85.57	82.39	87.71
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B10-2	铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵 内墙			100个	基价	226.15	221.63	226.16	222.87	227.93	
					其中	人工费	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48
						材料费	75.67	71.15	75.68	72.39	77.45
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>武威</b>	<b>金昌</b>	<b>张掖</b>	<b>酒泉</b>	<b>甘矿</b>	<b>嘉峪关</b>	<b>临夏</b>	<b>合作</b>	<b>武都</b>	<b>白银</b>		
246.02	248.47	246.89	247.95	247.33	245.20	249.95	254.30	250.45	245.66		
166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	
79.70	82.15	80.57	81.63	81.01	78.88	83.63	87.98	84.13	79.34		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220.31	222.70	221.14	222.13	221.48	219.41	224.19	228.40	224.55	219.98		
150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	
69.83	72.22	70.66	71.65	71.00	68.93	73.71	77.92	74.07	69.50		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 地区基价（含税）

定额编号	定额项目			单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	庆阳	
B10-1	铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵 外墙			100个	基价	264.25	259.24	264.29	260.72	266.73	
					其中	人工费	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32
						材料费	97.93	92.92	97.97	94.40	100.41
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B10-2	铝模对拉螺杆孔水泥锥封堵 内墙			100个	基价	237.81	232.79	237.82	234.12	239.83	
					其中	人工费	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48
						材料费	87.33	82.31	87.34	83.64	89.35
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>武威</b>	<b>金昌</b>	<b>张掖</b>	<b>酒泉</b>	<b>甘矿</b>	<b>嘉峪关</b>	<b>临夏</b>	<b>合作</b>	<b>武都</b>	<b>白银</b>		
258.09	260.46	258.72	260.28	259.17	256.78	262.20	266.98	262.71	257.22		
166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	
91.77	94.14	92.40	93.96	92.85	90.46	95.88	100.66	96.39	90.90		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231.63	233.95	232.22	233.70	232.56	230.25	235.68	240.31	236.05	230.81		
150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	150.48	
81.15	83.47	81.74	83.22	82.08	79.77	85.20	89.83	85.57	80.33		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附录（不含税） / （含税）

甘肃省建设工程造价管理总站

附录一：人工单价

序号	名称	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	三类工	工日	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00

甘肃省建设工程造价管理总站

附录二：材料综合预算价格（不含税）

序号	材料名称及规格	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	水泥锥（外墙）	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
2	水泥锥（内墙）	个	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
3	聚合物抗裂砂浆	kg	2.31	1.76	2.31	1.91	2.52
4	801 胶	kg	2.68	2.72	2.72	2.76	2.85
5	聚氨酯防水涂膜	kg	10.26	10.40	10.31	10.67	11.12
6	水	m <sup>3</sup>	3.54	4.5	3.58	3.64	6.72

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
1.60	1.89	1.70	1.82	1.74	1.49	2.07	2.58	2.11	1.56
2.71	2.74	2.75	2.76	2.81	2.78	2.73	2.78	2.91	2.72
10.46	10.50	10.51	10.64	10.74	10.64	10.46	10.64	10.75	10.38
2.42	3.64	3.6	3.64	3.24	3.67	3.7	3.67	3.93	4.06

附录三：材料综合预算价格（含税）

序号	材料名称及规格	单位	兰州	定西	天水	平凉	庆阳
1	水泥锥（外墙）	个	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
2	水泥锥（内墙）	个	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
3	聚合物抗裂砂浆	kg	2.60	1.99	2.60	2.15	2.84
4	801胶	kg	3.1	3.14	3.14	3.19	3.3
5	聚氨酯防水涂膜	kg	11.86	12.03	11.92	12.34	12.86
6	水	m <sup>3</sup>	4.09	5.2	4.14	4.21	7.77

单位：元

武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
1.85	2.13	1.92	2.10	1.96	1.68	2.34	2.90	2.38	1.75
3.13	3.17	3.18	3.19	3.25	3.22	3.16	3.22	3.36	3.14
12.10	12.14	12.16	12.30	12.42	12.31	12.10	12.31	12.43	12.00
2.8	4.21	4.16	4.21	3.75	4.25	4.28	4.24	4.55	4.7